Città di Potenza

Ambiente ed Energia

Prot. n.
via pec/posta ordinaria

Potenza, 28 FEB. 2024 .02.2024

All' Albo Pretorio

e, p.c.

All'Ufficio Relazione Pubblico
Ufficio Stampa

Al Comandante della Polizia Locale
SEDE

Oggetto: Pubblicazione all'albo - nota pec. prot. 019110/2024 del 16.02.2024. - Lavori di manutenzione ordinaria per il ripristino delle distanze di rispetto delle piante dalla linea elettrica a media tensione 20 KV dall'11.03.2024 al 31.05.2024, denominata : DRAGONARA, nel Comune di Potenza.

In allegato alla presente, si trasmette la nota riportata in oggetto per l'affissione all'Albo Pretorio.

Tanto, per gli eventuali adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ing. Maurizio Albano

Elevata Qualificazione: dott. arch. Michele Telesca
tel 0971.415233
michele.telesca@comune.potenza.it

Dirigente: ing. Maurizio Albano
tel. 0971.415371
maurizio.albano@comune.potenza.it

Sede: Via Parco S. Antonio la Macchia - 85100 Potenza
Orari ufficio: lun - ven ore 8.00 - 13.45
mar e gio ore 16.00 - 18.45

e-distribuzione

Grids Italia
Area Regionale Puglia Basilicata
Unita' Territ. Potenza - Unita' Tecnici

Via Ombrone 2 - 00198 Roma - Italia
T +39 06 83051

E-DIS-16/02/2024-0185854

REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO

ufficio.foreste.tutela.territorio@cert.regione.basilicata.it

COMANDO REGIONE CARABINIERI FORESTALE POTENZA
fpz42673@pec.carabinieri.it

COMUNE DI POTENZA
protocollo@pec.comune.potenza.it

DIS/PUB/UT-PZ/TEC

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria per il ripristino delle distanze di rispetto delle piante dalla linea elettrica a media tensione 20 kV denominata DRAGONARA (codice DW20-44395) nel territorio del Comune di Potenza.

Con la presente, vi comunichiamo che per mantenere in esercizio la linea elettrica in oggetto, nelle tratte aeree interferenti con aree boscate, questa Società procederà con l'ordinaria manutenzione mediante la conservazione e il ripristino della fascia di rispetto delle piante dai conduttori, eliminando possibili punti di contatto e alla pulizia del sottobosco per il ripristino dei camminamenti di ispezione lungo i tracciati.
Gli interventi in oggetto concorrono a conservare i margini di sicurezza per prevenire possibili contatti tra i conduttori e le piante, alla salvaguardia del patrimonio boschivo, ad evitare guasti e/o interruzioni alle forniture di energia elettrica ed a garantire gli standard di qualità dettati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Pertanto, come da indicazioni contenute nella comunicazione della Regione Basilicata - Dipartimento Politiche Agricole e Forestali – Ufficio Foreste e Tutela del Territorio del 24/04/2020 Protocollo 065629/14AJ che ad ogni buon fine alleghiamo in copia, vi informiamo che:

1) I lavori avranno inizio in data 11/03/2024 e saranno ultimati presumibilmente entro il 31/05/2024.
2) Il soggetto responsabile dei lavori è: Consorzio di Imprese denominato SINTESI Consorzio Stabile, con sede in Via del Tuscolano, 15 40128 Bologna
3) L'impresa esecutrice dei lavori è: New Mak, con sede in Via P. Bargagni, 13 32026 Borgo Valbelluna (BL) referente sig. De Fina Marco

Azienda certificata ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 37001 - ISO 45001 - ISO 50001

Questo messaggio è destinato esclusivamente al seguente uso: CONFIDENZIALE

e-distribuzione SpA - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma e Codice fiscale 05779711000 - R.E.A. 922436 - Società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA

4) Il precedente nulla osta per l'esecuzione dei lavori in oggetto è stato rilasciato dalla Regione Basilicata - Dipartimento Politiche Agricole e Forestali - Dipartimento Politiche Agricole e Forestali il 03/07/2019 con Protocollo 113604/14AJ e ne alleghiamo copia;
5) su richiesta degli organi di controllo e-distribuzione S.p.A. farà pervenire agli stessi, su supporto magnetico o cartaceo, cartografia (corografia o piano catastale) idonea a rappresentare il percorso della linea elettrica e le aree interessate.

I lavori saranno eseguiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- in particolari condizioni orografiche (tratte particolarmente scoscese), la fascia di rispetto, sempre di larghezza complessiva di m 7.00, potrà avere l'asse spostato rispetto a quello della linea, in modo da ottenere un varco con dimensione maggiore su un lato della linea (a monte) e minore sull'altro lato;

- il taglio e/o la deramificazione devono interessare le sole piante presenti nella fascia di rispetto di cui sopra, che trovandosi in prossimità dei conduttori aerei, possano, con movimento, con la caduta o altrimenti, causare corti circuiti o arrecare inconvenienti al servizio o danni agli impianti;

- nel caso in cui le piante da abbattere possano, con la loro caduta, produrre grave danno alle piante e al novellame esterni alla fascia interessata dai lavori, devono essere utilizzati idonei accorgimenti tecnici atti a regolarne l'atterramento e, ove necessario, si dovrà procedere alla deramificazione anticipata dei fusti;

- il taglio dei soggetti arborei deve essere eseguito a regola d'arte, in prossimità del colletto, avendo cura di assicurare una superficie di taglio liscia ed inclinata e in modo che la corteccia non resti slabbrata;

- il materiale prodotto deve essere sgomberato il prima possibile e la ramaglia deve essere trattata nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente;

- qualora gli interventi interessino aree ricadenti in Piani di Assestamento Forestale (P.A.F.), la massa legnosa rinveniente dalle operazioni di cui sopra dovrà essere quantificata, a cura della ditta esecutrice, utilizzando le tavole di cubatura allegate a/ P.A.F. e comunicata a/ proprietario che dovrà procedere all'annotazione ne/ libro economico o registro dello specifico strumento di pianificazione vigente.

Questa comunicazione viene trasmessa ai Comuni interessati con preghiera di affissione della stessa al proprio albo pretorio.

Cordiali saluti.

DANIELA DE ROMITA
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.